

PRZEDMIARY ROBÓT

Roboty dekarско-blacharskie

Obiekt Wymiana orynnowania dachów zespołu sportowego
Kod CPV 45261000-4
Budowa Budynek zespołu sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Szczytnie 12-100
Szczytno ul. Mickiewicza 10
Inwestor Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie 12-100 Szczytno ul. Mickiewicza 10

Wymiana orynnowania dachów zespołu sportowego

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0519/06		Ostrożne rozebranie pasów pokrycia dachów przy rynnach w celu wymiany haków rynnowych (36,90x2+17,60+6,00+9,20+3,20)x0,50	m2	54,900
				razem	m2
2	KNR 4-01 0535/01		Rozbiórka obróbek blacharskich z z blachy nadającej się do użytku (36,90x2+17,60+6,00+9,20+3,20)x0,30	m2	32,940
				razem	m2
3	KNR 4-01 0535/04		Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku (36,90x2+17,60+6,00+9,20+3,20)	m	109,800
				razem	m
4	KNR 4-01 0535/06		Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 7,40x4 3,00x5	m	29,600
				m	15,000
				razem	m
5	KNR 2-02W 0524/02 analogia		Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 180mm z blachy powlekanej łączone na uszczelki (36,90x2+17,60+6,00+9,20+3,20)	m	109,800
				razem	m
6	KNR 2-02W 0524/03 analogia		Leje spustowe z blachy powlekanej	szt	10,000
7	KNR 2-02W 0531/04 analogia		Rury spustowe z blachy powlekanej d=15cm 7,40x4 3,00x5	m	29,600
				m	15,000
				razem	m
8	KNR 2-02u2 0541/02		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - osłona boczna ściany pomiędzy rynną a gzymsem ściana południowo-wschodnia Od strony południowo-wschodniej 37,00x0,65	m2	24,050
				razem	m2
9	KNR 4-02 0217/05		Wymiana rury deszczowej żeliwnej z osadnikiem	kpl	10,000
10	KNR 4-05t2 0202/01		Ręczne czyszczenie kanałów kołowych o średnicy 0,2m wypełnionych osadem do 1/2 wysokości	m	30,000
11	KNR 2-02u2 0541/02		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - materiał ponownie wbudowany (36,90x2+17,60+6,00+9,20+3,20)x0,30	m2	32,940
				razem	m2
12	KNNR 3 0503/01		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego pokrycia po wyrównaniu istniejącego pokrycia z papy (36,90x2+17,60+6,00+9,20+3,20)x0,50	m2	54,900
				razem	m2
13	KNR 2-02 1604/01		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m 36,90x7,40x2 9,20x4,80	m2	546,120
				m2	44,160
				razem	m2

Wymiana orynnowania dachów zespołu sportowego

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Błacharze gr.II	r-g	15,392		
2	Robocizna razem	r-g	526,591		
3	Robotnicy gr.I	r-g	17,076		
		Razem	559,059		

Wymiana orynnowania dachów zespołu sportowego

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm	m3	0,018		
2	Blacha powlekana płaska	m2	29,582		
3	Denka rynnowe z blachy powlekanej d=150mm	szt	12,000		
4	Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm	m3	0,106		
5	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,012		
6	Drut stalowy miękki 3mm	kg	5,313		
7	Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	16,470		
8	Haki do muru	kg	7,083		
9	Haki i uchwyty do rur	szt	10,000		
10	Leje spustowe z blachy stalowej powlekanej	szt	10,000		
11	Maty trzciniowe (płyty) 3,5cm	m2	4,132		
12	Osadniki deszczowe x PCW z rusztem bezsyfonowe	szt	10,000		
13	Papa wierzchniego pokrycia grubości 4,7mm zgrzewana palnikiem	m2	63,135		
14	Płyty pomostowe komunikacyjne długie	m2	0,236		
15	Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie	m2	0,118		
16	Płyty pomostowe robocze	m2	8,323		
17	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	21,960		
18	Rury deszczowe żeliwne	szt	10,000		
19	Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej d=150mm	m	45,046		
20	Rynny dachowe z blachy stalowej powlekanej d=180mm	m	114,192		
21	Uchwyty do rur spustowych ocynkowane	szt	24,976		
22	Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane 100-120mm	szt	219,600		
23	Uszczelki gumowe	szt	63,684		
24	Wkręty do blach samogwintujące	szt	980,228		
25	Zaprawa cementowa m. 80	m3	0,024		
		Razem			
		Materiały pomocnicze			
		Razem			

Wymiana orynnowania dachów zespołu sportowego

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Rusztowanie rurowe	m-g	92,084		
2	Samochód skrzyniowy 5t	m-g	1,200		
3	Środek transportowy	m-g	1,927		
4	Żuraw okienny	m-g	1,098		
		Razem	96,309		