

## Termomodernizacja pawilonu szkolnego poprzez wymianę stolarki okiennej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>				
1	KNNR-W 3 1013/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	150,000
2	KNR 4-01 0354/03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2	szt	12,000
3	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	38,000
4	KNR 4-01 0354/12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	54,010
5	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	1,000
6	KNR 4-01 0354/06	Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1m2	szt	5,000
<b>STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA</b>				
7	NNRNKB 4 1025/02	Montaż okien z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 1,0m2 z wykorzystaniem kotew	m2	10,072
8	NNRNKB 4 1025/04	Montaż okien z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1,5m2 z wykorzystaniem kotew	m2	65,466
9	NNRNKB 4 2143/03	Podokienniki i półki o szerokości do 40cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym	m	54,010
10	KNR K-09 0103/03	Wyrównanie nierówności ścian przez zeszkobanie ze zmyciem farb klejowych, emulsyjnych	m2	38,274
11	KNR K-09 0103/09	Uzupełnienie ubytków tynków o powierzchni w jednym miejscu do 0,75m2	miejsce	50,000
12	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	10,802
13	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	27,472
14	NNRNKB 10 2019/01	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na ościeżach o szerokości do 20cm	m2	38,274
15	KNNR 2 1402/03	Dwukrotne malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną	m2	38,274